

TEJADOS MADRID S.L C/ VALLE DE TOBALINA , 54 NAVE E
VILLAVERDE ALTO (MADRID) 28021

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CALLE DESCUBRIMIENTOS, 16
TORREJON DE ARDOZ

Presupuesto

N.º de presupuesto	19
Fecha	26.08.2015
Válido hasta	09.09.2015
Total EUR	297,00

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
MEDIDAS DE SEGURIDAD Los medios de seguridad para realizar estos trabajos seran evaluados por el operario, que dispone del curso en prevención de riesgos laborales necesario para ello. La empresa , tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil con la aseguradora MAPFRE.	1	unidad	0,00	0,00
REJILLA GARAJE Desmontaje mediante medios manuales de la rejilla situada en el garaje en una longitud aproximada de 3 m/l; limpieza de la canaleta e impermeabilización de la misma mediante la aplicación de dos manos de revestimiento elastico a base de copolimeros del ester del acido con aspecto de pasta tixotrioca y con velo; volver a colocar la rejilla.	1	unidad	180,00	180,00
ZONA TERRAZA HASTA SUMIDERO Limpieza de una zona de la terraza en la zona del sumidero en una longitud aproximada de 3 m/l y de ancho 15 cms y posterior impermeabilización de la misma mediante la aplicación de dos capas de revestimiento elástico a base de copolimeros del ester del acido con aspecto de pasta tixotropica y reforzado con fibra de vidrio.	1	unidad	90,00	90,00

Subtotal sin IVA	270,00
IVA 0 % de 0,00	0,00
IVA 10 % de 270,00	27,00
Total EUR	297,00